

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przyłącze wody - odcinek na działce nr 42/2					
1		Działka ewid. nr 42/2			
1.1		Działka ewid. nr 42/2			
1	KNR 2-01 d.1. 0120-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
1		0.122-0.033	km	0.089	
				RAZEM	0.089
2	KNNR 1 d.1. 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km poz.1*1000*1.5*0.9	m ³		
1			m ³	120.150	
				RAZEM	120.150
3	KNR 1 0221- d.1. 01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. III poz.2	m ³		
1			m ³	120.150	
				RAZEM	120.150
4	KNR-W 2-01 d.1. 0210-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV do 10km Krotność = 15 poz.3	m ³		
1			m ³	120.150	
				RAZEM	120.150
6	KNNR 1 d.1. 0608-02	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III poz.2	m ³		
1			m ³	120.150	
				RAZEM	120.150
7	KNNR 1 d.1. 0608-02	Podsypka i obsypka piaskowa dla instalacji rurowej	m ³		
1	analogia	89*0.9	m ³	80.100	
				RAZEM	80.100
8	KNR 2-28 d.1. 0314-02	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 90 mm	m		
1	z.sz.3.8.	89	m	89.000	
				RAZEM	89.000
9	KNR 2-28 d.1. 0314-02	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 63 mm	m		
1	z.sz.3.8.	1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 4 d.1. 1611-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc.20 0m		
1		0.5	odc.20 0m	0.500	
				RAZEM	0.500
11	KNNR 4 d.1. 1606-01	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) o śr.nom. do 100 mm	prob.		
1	kalk. własna	0.5	prob.	0.500	
				RAZEM	0.500
12	KNR-W 2-18 d.1. 0708-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm	odc.20 0m		
1		0.5	odc.20 0m	0.500	
				RAZEM	0.500
13	KNNR 4 d.1. 0132-04	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 40mm ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY	szt.		
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 4 d.1. 0132-04	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 40 mm ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY	szt.		
1	analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNNR 4 d.1. 0123-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 40 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
1		1	kpl.	1.000	

Tawarzi

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
16	KNNR 4 d.1. 0140-02 1	Wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 40 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-28 d.1. 0407-01 1 analogia / u	Dostawa i montaż studzienek wodomierzowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 2-18 d.1. 0219-03 1 u	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000